

Remont ulicy Brackiej w Sosnowcu – przedmiar robót

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 6 0805-01	rozbiórka nawierzchni z trylinki grubości 12 cm na podsypce piaskowej	m ²	268
2	KNNR 6 0101-02 0103-03	wykonanie koryta w gruncie rodzimym na głębokość 20 cm	m ²	268
3	KNNR 6 0113-02 0113-05	wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{NR}	m ²	268
4	KNNR 6 0308-02	nawierzchnia z asfaltobetonu, warstwa wiążąca	m ²	268
5	KNNR 6 0309-02	nawierzchnia z asfaltobetonu, warstwa ścieralna	m ²	268
6	KNNR 6 0806-02 0403-03	wymiana krawężników betonowych najazdowych 15 x 20 cm	m	65
7	KNNR 6 0805-07	rozbiórka istniejących chodników	m ²	58,5
8	KNNR 6 0502-03 0113-05	wykonanie nowych chodników wraz z podbudową tłuczniową, z kostki brukowej szarej bez fazy gr. 8 cm	m ²	58,5
9	KNNR 6 0404-04	montaż nowych obrzeży betonowych gr. 8 cm	m	37
10	KNNR 6 1305-01 p.analogię	wymiana kompletnych wpustów ulicznych (żeliwo + osadnik+ pierścień odciążający) z zasyfonowaniem	szt.	1
11	KNR-W 2-18 0408-03 p.analogię	wymiana przykanalików śr. 200 mm z rur PVC z podłączeniem do studni kanalizacji ogólnospławnej z zastosowaniem przejścia szczelnego	m	6
12	KNNR 6 1305-01 KNNR 4 0227-02 0227-05	wymiana włazów studni kanalizacji deszczowej w jezdni wraz z zabudową nakryw betonowych oraz pierścieni odciążających	kpl.	2
13	Analiza indywid.	Regulacja zsuw wodociągowych	szt.	3
14	Analiza indywid.	Wywóz urobku z korytowania i gruzu z rozbiórek na odległość 5 km wraz z kosztem zagospodarowania odpadu	ton	200
15	Analiza indywid.	organizacja ruchu na czas wykonywania remontu ulicy	kpl.	1